

**1. ZADANIE 1****1.1. Gr IV łazienka pomieszczenie 203**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Przed miar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Demontaż istniejących armatury i instalacji	kpl.	1	0,00	-
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-06 analogia	Wyburzenie istniejących ścian i zabudowy	m2	14	0,00	-
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie istniejącej posadzki bez względu na rodzaj wraz z wyprofilowaniem podłoża	m2	13,3	0,00	-
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	24,2	0,00	-
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	15,3	0,00	-
6 d.1.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2	3	0,00	-
7 d.1.1	ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2	13,3	0,00	-
8 d.1.1	ZKNR C-2 0501-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2	45,7	0,00	-
9 d.1.1	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2	13,3	0,00	-
10 d.1.1	ZKNR C-2 0501-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa	m2	45,7	0,00	-
11 d.1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie wraz z wywinięciem	m2	15	0,00	-
12 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	13,3	0,00	-

13 d.1.1	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x120 cm na zaprawie klejowej	m2	47	0,00	-
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 60x120 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	13,3	0,00	-
15 d.1.1	KNR BC-02 0519-03 analogia	Fugowanie płytek szer. do 10mm	m2	61	0,00	-
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	22,7	0,00	-
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	13,3	0,00	-
18 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	36	0,00	-
19 d.1.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych malowanych proszkowo	m2	1,6	0,00	-
20 d.1.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi prysznicowych	m2	1,6	0,00	-
21 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż blatu	kpl.	1	0,00	-
22 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż białej armatury- szt 4	kpl.	1	0,00	-
23 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Montaż baterii umywalkowych i prysznic - szt 4	kpl.	1	0,00	-
24 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Instalacja CO	kpl.	1	0,00	-
25 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Instalacja wod kan	kpl.	1	0,00	-
26 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Instalacja elektryczna	kpl.	1	0,00	-
27 d.1.1	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Instalacja wentylacji	kpl.	1	0,00	-
					Suma:	-
<b>1.2. Gr. IV korytarz</b>						
28 d.1.2	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	45	0,00	-
29 d.1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28	0,00	-

30 d.1.2	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2	28	0,00	-
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 60x120 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	28	0,00	-
32 d.1.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	45	0,00	-
33 d.1.2	KNR BC-02 0519-03 analogia	Fugowanie płytek szer. do 10mm	m2	32	0,00	-
34 d.1.2	Kalkulacja indywidualna Uproszczona	Ułożenie istniejącej instalacji natynkowej pod tynk - mb 26	kpl.	1	0,00	-
35 d.1.2	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	220	0,00	-
36 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	82	0,00	-
37 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	28	0,00	-
38 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	145	0,00	-
					Suma:	-

### 1.3. Gr. IV Pomieszczenie nr 201

39 d.1.3	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	10	0,00	-
40 d.1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6	0,00	-
41 d.1.3	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2	6	0,00	-
42 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 60x120 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	6	0,00	-
43 d.1.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	10	0,00	-
44 d.1.3	KNR BC-02 0519-03 analogia	Fugowanie płytek szer. do 10mm	m2	6,5	0,00	-
45 d.1.3	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	31	0,00	-
46 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	25	0,00	-
47 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	6	0,00	-

48 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	34,7	0,00	-
					Suma:	-

#### 1.4. Gr. IV Pomieszczenie nr 234 - szatnia

49 d.1.4	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłóży; gruntowanie podłóży	m2	30	0,00	-
50 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	28,45	0,00	-
51 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	5,55	0,00	-
52 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	34	0,00	-
					Suma:	-

#### 1.5. Gr. IV Pomieszczenie nr 233 - kuchnia

53 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	12	0,00	-
54 d.1.5	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłóży. Wyrównanie podłóży na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2	5,72	0,00	-
55 d.1.5	ZKNR C-2 0501-01	Przygotowanie podłóży. Wyrównanie podłóży na ścianach; warstwa kontaktowa	m2	14,28	0,00	-
56 d.1.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie wraz z wywinięciem	m2	6,5	0,00	-
57 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x120 cm na zaprawie klejowej	m2	14,28	0,00	-
58 d.1.5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 60x120 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	5,72	0,00	-
59 d.1.5	KNR BC-02 0519-03 analogia	Fugowanie płytek szer. do 10mm	m2	20	0,00	-
60 d.1.5	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłóży; gruntowanie podłóży	m2	40	0,00	-
61 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	14,28	0,00	-
62 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	5,72	0,00	-
63 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	20	0,00	-
					Suma:	-

<b>1.6. Gr. IV Pomieszczenie nr 231 - magazynek</b>						
64 d.1.6	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	64	0,00	-
65 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	27,06	0,00	-
66 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	4,94	0,00	-
67 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	32	0,00	-
					Suma:	-

<b>1.7. Gr. IV Pomieszczenie 229 – szatnia nr 2</b>						
68 d.1.7	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	76	0,00	-
69 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	31,37	0,00	-
70 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	6,63	0,00	-
71 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	38	0,00	-
					Suma:	-

<b>1.7. Gr. IV Pomieszczenie 208 - pomieszczenie komputerowe</b>						
72 d.1.8	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	42	0,00	-
73 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	12,16	0,00	-
74 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	8,84	0,00	-
75 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21	0,00	-
					Suma:	-
					<b>Suma: Zadanie 1:</b>	-

<b>1.7. Gr. IV Pomieszczenie 207 – świetlica</b>						
68 d.1.7	ZKNR C-2 0901-04	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża	m2	51	0,00	-
69 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	27,6	0,00	-
70 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	23,4	0,00	-
71 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	51	0,00	-
					Suma:	-

Suma: cały kosztorys (netto):	#ADR!
VAT (23%):	#ADR!
Suma: cały kosztorys (brutto):	#ADR!

Podpis Wykonawcy: